

令和8年度 県営住宅 建築修繕工事
(北部地区)

積算数量表

※ 注 意 事 項 ※

設計数量については、当初修繕想定数量であり、実施の段階で、数量に差異が生じた場合は、受発注者で協議の上、設計変更を行う。

沖縄県住宅供給公社

内 訳 書

北部地区

(建築一般)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	玄関扉等修繕						
	ドアロック取替	面付箱錠 (シリンダ 含む)	1.0	式	*****	*****	
	ドア丁番取替	SUS304、127mm	3.0	枚	*****	*****	
	ドアフェック取替	BL-II型	1.0	台	*****	*****	
	ドア建付調整	牝 落とし、注油 丁番取外し程度	1.0	式	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		25	件	*****	*****	
2	アルミサッシ等修繕						
	クレット取替	大	2.0	個	*****	*****	
	戸車取替	アルミ用ステン	4.0	〃	*****	*****	
	ガラス入替	厚6、型板、シーリング	2.0	m2	*****	*****	
	〃	厚5、透明、シーリング	2.0	〃	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		20	件	*****	*****	

内 訳 書

北部地区

(建築一般)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	床等修繕						
	ベニヤフロア張替	12×300×1800	8.0	枚	*****	*****	
	畳下床板張替	7)15、杉板	8.0	m2	*****	*****	
	浴室床タイル張替	50角、磁器、無釉 研り・下地モルタル別途	2.0	〃	*****	*****	
	同上浴室床タイル下地等	はつり、下地モルタル、撤去含む	2.0	〃	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		15	件	*****	*****	
4	壁等修繕						
	化粧合板張替	4×600×2400	10.0	枚	*****	*****	
	コンクリート面塗装	EP、GP塗替	10.0	m2	*****	*****	
	同上塗装下地シーラー	素地ごしらえ	10.0	m2	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		5	件	*****	*****	

内 訳 書

北部地区

(建築一般)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	天井等修繕						
	パ-ライト剥取り		10.0	m2	*****	*****	
	コンクリート面塗装	EP、EP新規	10.0	〃	*****	*****	
	剥離補修	ポリマーセメント使用	2.0	〃	*****	*****	
	コンクリート面下地シーラー	素地ごしらえ	10.0	〃	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		5	件	*****	*****	
6	木製建具等修繕						
	浴室ドア取替	700×1800	1.0	ヶ所	*****	*****	
	〃 切継補修	H=400、塗装共	1.0	〃	*****	*****	
	フラッシュドア張替	片面、900×1800	2.0	〃	*****	*****	
	ドアロック取替	OMD	1.0	式	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		10	件	*****	*****	

内 訳 書								(建築一般)
北部地区								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
7	台所廻り修繕							
	流し台取替	L=1800	1.0	式	*****	*****		
	流し台仕上合板張替	全面	1.0	"	*****	*****		
	水切り棚取替	L=1200、SUS304	1.0	"	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		8	件	*****	*****		
8	ベランダ等修繕							
	ベランダ 隔壁板張替	1800×930スレート	1.0	ヶ所	*****	*****	撤去含む	
	物干金物取替	アルミ、H=640	1.0	組	*****	*****		
	サッシ廻りコーキング	撤去含む	10.0	m	*****	*****		
	ベランダ 立上り防水	ウレタン、W=500	10.0	m	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		10	件	*****	*****		

内 訳 書							
北部地区							(建築一般)
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	劣化コンクリート撤去修繕						
	コンクリート掻落し (内部)	(掻落し厚3cm以下) 脚立及び足場板含む	10.0	m2	*****	*****	脚立 (h:1.3m)
	コンクリート掻落し (外部)	スライスター賃料 (運転含む)	10.0	〃	*****	*****	スライスター (h:12~13m)
	集積・積込み	コンクリート類 (人力)	0.3	m3	*****	*****	m2*0.03
	取壊し材運搬	〃 (2t車)	0.3		*****	*****	
	発生殻処分	〃 (無筋)	0.6	t			実単p-193
	報告書作成	作図及び報告書	10.0	m2	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		8	件	*****	*****	
10	共用部分等修繕						
	集合郵便受箱取替	8戸用(BL型)、SUS304 既設撤去含む	1.0	式	*****	*****	
	階段手摺り設置	階段室型住戸、4階建 SUS304、片側	1.0	〃	*****	*****	
	P.S木製戸取替	1800×800程度 片面カーテン	2.0	枚	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		2	件	*****	*****	

内 訳 書

北部地区

(建築一般)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	空家修繕計画・一般						
	コンクリート面塗装	EP、EP塗替	60.0	m2	*****	*****	
	玄関ドア塗装	OP	1.0	式	*****	*****	
	ふすま紙張替	並巾、片面	10.0	枚	*****	*****	
	ふすま新調	並巾、建付	2.0	枚	*****	*****	
	壁紙面清掃		10.0	m2	*****	*****	
	化粧合板清掃		10.0	〃	*****	*****	
	ビニールふすま清掃		10.0	面	*****	*****	
	換気扇清掃	取外し、清掃、注油	1.0	式	*****	*****	
	流し台清掃		1.0	〃	*****	*****	
	トイレ清掃		1.0	〃	*****	*****	
	浴室清掃		1.0	〃	*****	*****	
	洗面所清掃		1.0	〃	*****	*****	
	流し排水ドレン清掃		1.0	〃	*****	*****	
	トイレ	〃	1.0	〃	*****	*****	
	浴室	〃	1.0	〃	*****	*****	
	洗面所	〃	1.0	〃	*****	*****	
	洗濯場	〃	1.0	〃	*****	*****	
	レンジフード清掃	油類汚れ落とし	1.0	〃	*****	*****	
	床ニス仕上げ		30.0	m2	*****	*****	
	玄関シタ-交換	レバ-タイプ (U9-MIWA)	1.0	式	*****	*****	
	流し台合板張替	全面	1.0	〃	*****	*****	
	洗面所床塗り	ウレタン	2.0	m2	*****	*****	
	便座取替		1.0	式	*****	*****	
	クーラースリーブ 取付		1.0	組	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		50	件	*****	*****	

内 訳 書								
北部地区		(環境整備)						
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
13	環境整備工事							
1)	樹木剪定							
	施工費	人件費	4.0	人工	*****	*****		
	トラック	2t、廃棄処理費含む	1.0	式	*****	*****		
	スカイスター	9~12m	1.0	〃	*****	*****		
	機械・工具	チェーンソー、替刃含む	1.0	台	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		5	件	*****	*****		
2)	遊具補修							
	コンビネーション遊具補修	滑り台、2人乗ブランコ等 ケリ塗装1式	1	式	*****	*****		
	ブランコ補修	チェーン座板取替、塗装含む	1	〃	*****	*****		
	シーソー補修	支柱切継補修、1箇所	1	〃	*****	*****		
	滑り台補修	塗装含む	1	〃	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		9	件	*****	*****		
3)	フェンス設置工事							
	既設フェンス撤去	50m程度	1.0	m	*****	*****		
	フェンス基礎	コブ抜き、モルタル詰め MPフェンス、H=1500	1.0	箇所	*****	*****		
	フェンス取付	50m程度	1.0	m	*****	*****		
	組立費	50m程度	1.0	式	*****	*****		
	雑材費	資材費×5%	1.0	式	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		4	件	*****	*****		
	環境整備工事合計						*****	

内 訳 書								
北部地区								(駐車場維持修繕)
NO	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	
14	駐車場維持修繕							
1)	看板設置 (大)							
	駐車禁止標示看板	角ハ° 17° 100口 (黒) 2300*1400 (H:2300)	1.0	基	*****	*****	溶接後亜鉛処理	
	施工費		1.0	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
2)	看板設置 (中)							
	駐車禁止標示看板	角ハ° 17° 100口 (黒) 2300*1400	1.0	基	*****	*****	溶接後亜鉛処理	
	施工費		0.75	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
3)	看板設置 (小)							
	駐車禁止標示看板	角ハ° 17° 100口 (黒) 600*500 (H:700)	1.0	基	*****	*****	溶接後亜鉛処理	
	施工費		0.75	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
4)	駐車場番号書き換え							
	既設番号消去		25	字	*****	*****		
	駐車番号標示		25	"	*****	*****		
	駐車禁止標示	(熔融式)	1.0	ヶ所	*****	*****		
	出入り口標示	(熔融式)	1.0	"	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		5	件	*****	*****		

内 訳 書								
北部地区								(駐車場維持修繕)
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
5)	駐車場区分線設置							
	駐車台数区画標示	W:150mm L:5m (白)	230.0	m	*****	*****	4.8m/1台	
	駐車禁止T字標示	W:150mm L:5m (黄色)	50.0	//	*****	*****		
	停止線標示	W:450mm L:5m (白)	5.0	//	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		4	件	*****	*****		
6)	乗り入れ防止柵 (U型)							
	車止め	FAA-8SK10 (鍵付き)	2.0	個	*****	*****		
	アスファルトカッター		1.0	台	*****	*****		
	発電機		1.0	//	*****	*****		
	材料費	砂・セメント	1.0	式	*****	*****		
	施工費		2.0	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
7)	違法駐車防止柵 (I型 H:800)							
	車止め	ポストフレックス	5.0	本	*****	*****		
	アンカーボルト	(4本組)	5.0	組	*****	*****		
	エポキシ樹脂接着剤	(二液性)	1.0	セット	*****	*****		
	施工費		1.0	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		

内 訳 書

北部地区

(駐車場維持修繕)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	出入り口違法駐車防止柵 (I型 H:1100)						
	車止め	FPA-11U(100φ)	2.0	本	*****	*****	
	チェーン	9mm 亜鉛メッキ	4.0	m	*****	*****	
	材料費	砂・セメント	1.0	式	*****	*****	
	施工費		1.0	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	
9)	舗装面排水補修						
	バックホウ	FAA-8SK10 (鍵付き)	1.0	日	*****	*****	
	ダンプトラック	4t車	1.0	台	*****	*****	
	ローラー		2.0	〃	*****	*****	
	プレートランマー		2.0	〃	*****	*****	
	材料費	アスファルト合材	2.0	t	*****	*****	
	区画線復旧	W:150m L:4.8m (白)	48.0	m	*****	*****	
	施工費		2.6667	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	

内 訳 書

北部地区

(駐車場維持修繕)

NO.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10)	ハブ 設置						
	ダンプトラック	4t車	1.0	台	*****	*****	運転費・燃料含む
	ローラー		2.0	〃	*****	*****	
	プレートランマー		2.0	〃	*****	*****	
	駐車禁止エリア標示	W:150 (黄色)	52.0	m	*****	*****	
	駐車禁止標示	(溶触式)	2.0	ヶ所	*****	*****	
	停止線標示	W:450mm (黄色)	12.0	〃	*****	*****	
	材料費	アスファルト合材	4.0	t	*****	*****	
	施工費	交通誘導員含む	3.5	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	
11)	インターロッキング 補修 (撤去及び設置)						
	ダンプトラック	4t車	1.0	台	*****	*****	
	プレートランマー		4.0	〃	*****	*****	
	縁石取替		10.0	個	*****	*****	
	材料費	砂・セメント	1.0	式	*****	*****	
	施工費		10.0	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	
12)	盤石製作 (ホーストーン使用 L450)						
	盤石 (大)	500*500*600	2.0	基	*****	*****	
	盤石 (中)	400*400*300	2.0	〃	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		5	件	*****	*****	

内 訳 書								
北部地区		(遊具点検調査費)						
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
15	遊具点検調査費							
	①ブランコ		5	基		*****		
	②鉄棒		4	"		*****		
	③すべり台		5	"		*****		
	④スプリング		10	"		*****		
	⑤コンビネーション		7	"		*****		
	⑥ジャングルジム		4	"		*****		
	⑦ラダー・のぼり棒・回転			"		*****		
	⑧シーソー		6	"		*****		
	⑨丸太渡り(ターザン含む)		1	"		*****		
	小 計		42	件		*****		
	(調査準備費)		1	式		*****		
	(資料の整理・分析)		1	"		*****		
	(報告書作成)		1	"		*****		
	小 計					*****		
	遊具点検調査費合計						*****	

