

令和8年度 県営住宅 建築修繕工事
(中部B地区)

積算数量表

※ 注 意 事 項 ※

設計数量については、当初修繕想定数量であり、実施の段階で、数量に差異が生じた場合は、受発注者で協議の上、設計変更を行う。

沖縄県住宅供給公社

内 訳 書

中部B地区

(建築一般)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	玄関扉等修繕						
	ドアロック取替	面付箱錠 (シリンク 含む)	1	式	*****	*****	
	ドア丁番取替	SUS304、127mm	3	枚	*****	*****	
	ドアチェック取替	BL-II型	1	台	*****	*****	
	ドア建付調整	牝落とし、注油 丁番取外し程度	1	式	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		150	件	*****	*****	
2	アルミサッシ等修繕						
	外枠取替	大	2	個	*****	*****	
	戸車取替	アルミ用ステン	4	〃	*****	*****	
	ガラス入替	厚6、型板、シーリング	2	m2	*****	*****	
	〃	厚5、透明、シーリング	2	〃	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		100	件	*****	*****	

内 訳 書								(建築一般)
中部B地区								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
3	床等修繕							
	ベニヤ707-張替	12×300×1800	10	枚	*****	*****		
	畳下床板張替	7)15、杉板	10	m2	*****	*****		
	浴室床タイル張替	50角、磁器、無釉 研り・下地タイル別途	2	〃	*****	*****		
	同上浴室床タイル下地等	はつり、下地タイル、撤去含む	2	〃	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		90	件	*****	*****		
4	壁等修繕							
	化粧合板張替	4×600×2400	10	枚	*****	*****		
	コンクリート面塗装	EP、GP塗替	10	m2	*****	*****		
	同上塗装下地シーラー	素地ごしらえ	10	m2	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		60	件	*****	*****		

内 訳 書								(建築一般)
中部B地区								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
5	天井等修繕							
	パ°ライト剥取り		10	m2	*****	*****		
	コンクリート面塗装	EP、EP新規	10	"	*****	*****		
	剥離補修	ホ°リマーセメント使用	2	"	*****	*****		
	コンクリート面下地シーラー	素地ごしらえ	10	"	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		63	件	*****	*****		
6	木製建具等修繕							
	浴室ド°ア取替	700×1800	1	ヶ所	*****	*****		
	" 切継補修	H=400、塗装共	1	"	*****	*****		
	フラッシュド°ア張替	片面、900×1800	2	"	*****	*****		
	ド°アロック取替	64	1	式	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		60	件	*****	*****		

内 訳 書								(建築一般)
中部B地区								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
7	台所廻り修繕							
	流し台取替	L=1800	1	式	*****	*****		
	流し台仕上合板張替	全面	1	"	*****	*****		
	水切り棚取替	L=1200、SUS304	1	"	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		60	件	*****	*****		
8	ベランダ等修繕							
	ベランダ隔壁板張替	1800×930スレート	1	ヶ所	*****	*****	撤去含む	
	物干金物取替	アルミ、H=640	1	組	*****	*****		
	サッシ廻りコーキング	撤去含む	10	m	*****	*****		
	ベランダ立上り防水	ウレタン、W=500	10	m	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		71	件	*****	*****		

内 訳 書								(建築一般)
中部B地区								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
9	劣化コンクリート撤去修繕							
	コンクリート掻落し (内部)	(掻落し厚3cm以下) 脚立及び足場板含む	10	m2	*****	*****	脚立 (h:1.3m)	
	コンクリート掻落し (外部)	スライスタ-賃料 (運転含む)	10	//	*****	*****	スライスタ- (h:12~13m)	
	集積・積込み	コンクリート類 (人力)	0.3	m3	*****	*****	m2*0.03	
	取壊し材運搬	// (2t車)	0.3		*****	*****		
	発生殻処分	// (無筋)	0.6	t			実単p-193	
	報告書作成	作図及び報告書	10	m2	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		60	件	*****	*****		
10	共用部分等修繕							
	集合郵便受箱取替	8戸用 (BL型)、SUS304 既設撤去含む	1	式	*****	*****		
	階段手摺り設置	階段室型住戸、4階建 SUS304、片側	1	//	*****	*****		
	P.S木製戸取替	1800×800程度 片面カーテン	2	枚	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		40	件	*****	*****		

内 訳 書

中部B地区

(建築一般)

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	空家修繕計画・一般						
	コンクリート面塗装	EP、EP塗替	60	m2	*****	*****	
	玄関ドア塗装	OP	1	式	*****	*****	
	ふすま紙張替	並巾、片面	10	枚	*****	*****	
	ふすま新調	並巾、建付	2	枚	*****	*****	
	壁クロス面清掃		10	m2	*****	*****	
	化粧合板清掃		10	〃	*****	*****	
	ビニールふすま清掃		10	面	*****	*****	
	換気扇清掃	取外し、清掃、注油	1	式	*****	*****	
	流し台清掃		1	〃	*****	*****	
	トイレ清掃		1	〃	*****	*****	
	浴室清掃		1	〃	*****	*****	
	洗面所清掃		1	〃	*****	*****	
	流し排水トレイ清掃		1	〃	*****	*****	
	トイレ	〃	1	〃	*****	*****	
	浴室	〃	1	〃	*****	*****	
	洗面所	〃	1	〃	*****	*****	
	洗濯場	〃	1	〃	*****	*****	
	レンジフード清掃	油類汚れ落とし	1	〃	*****	*****	
	床ニス仕上げ		30	m2	*****	*****	
	玄関シンター交換	レバータイプ (U9-MIWA)	1	式	*****	*****	
	流し台合板張替	全面	1	〃	*****	*****	
	洗面所床塗り	ウレタン	2	m2	*****	*****	
	便座取替		1	式	*****	*****	
	クーラースリーブ取付		1	組	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		200	件	*****	*****	

内 訳 書								(環境整備)
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
13	環境整備工事							
1)	樹木剪定							
	施工費	人件費	4	人工	*****	*****		
	トラック	2t、廃棄処理費含む	1	式	*****	*****		
	スカイスター	9~12m	1	〃	*****	*****		
	機械・工具	チェーンソー、替刃含む	1	台	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		25	件	*****	*****	浦添市樹木処分	
2)	遊具補修							
	コンビネーション遊具補修	滑り台、2人乗ブランコ等 ペイント1式	1	式	*****	*****		
	ブランコ補修	チェーン座板取替、塗装含む	1	〃	*****	*****		
	シーソー補修	支柱切継補修、1箇所	1	〃	*****	*****		
	滑り台補修	塗装含む	1	〃	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		34	件	*****	*****		
3)	フェンス設置工事							
	既設フェンス撤去	50m程度	1	m	*****	*****		
	フェンス基礎	コア抜き、モルタル詰め MPフェンス、H=1500	1	箇所	*****	*****		
	フェンス取付	50m程度	1	m	*****	*****		
	組立費	50m程度	1	式	*****	*****		
	雑材費	資材費×5%	1	式	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		10	件	*****	*****		
	環境整備工事合計						*****	

内 訳 書								(駐車場維持修繕)
中部B地区								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
14	駐車場維持修繕							
1)	看板設置 (大)							
	駐車禁止標示看板	角 \wedge 17' 100口 (黒) 2300*1400 (H:2300)	1	基	*****	*****	溶接後亜鉛処理	
	施工費		1	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
2)	看板設置 (中)							
	駐車禁止標示看板	角 \wedge 17' 100口 (黒) 2300*1400	1	基	*****	*****	溶接後亜鉛処理	
	施工費		0.75	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
3)	看板設置 (小)							
	駐車禁止標示看板	角 \wedge 17' 100口 (黒) 600*500 (H:700)	1	基	*****	*****	溶接後亜鉛処理	
	施工費		0.75	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
4)	駐車場番号書き換え							
	既設番号消去		25	字	*****	*****		
	駐車番号標示		25	"	*****	*****		
	駐車禁止標示	(熔融式)	1	ヶ所	*****	*****		
	出入り口標示	(熔融式)	1	"	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		

中部B地区		内 訳 書			(駐車場維持修繕)		
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	駐車場区分線設置						
	駐車台数区画標示	W:150mm L:5m (白)	300	m	*****	*****	4.8m/1台
	駐車禁止エリア標示	W:150mm L:5m (黄色)	50	〃	*****	*****	
	停止線標示	W:450mm L:5m (白)	5	〃	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		2	件	*****	*****	
6)	乗り入れ防止柵 (U型)						
	車止め	FAA-8SK10 (鍵付き)	2	個	*****	*****	
	アスファルトカッター		1	台	*****	*****	
	発電機		1	〃	*****	*****	
	材料費	砂・セメント	1	式	*****	*****	
	施工費		2	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	
7)	違法駐車防止柵 (I型 H:800)						
	車止め	ポストフレックス	5	本	*****	*****	
	アンカーボルト	(4本組)	5	組	*****	*****	
	エポキシ樹脂接着剤	(二液性)	1	セット	*****	*****	
	施工費		1	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	

内 訳 書							
中部B地区							(駐車場維持修繕)
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	出入り口違法駐車防止柵 (I型 H:1100)						
	車止め	FPA-11U(100φ)	2	本	*****	*****	
	チェーン	9mm 亜鉛メッキ	4	m	*****	*****	
	材料費	砂・セメント	1	式	*****	*****	
	施工費		1	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	
9)	舗装面排水補修						
	バックホウ	FAA-8SK10 (鍵付き)	1	日	*****	*****	
	ダンプトラック	4t車	1	台	*****	*****	
	ローラー		2	〃	*****	*****	
	プレートランマー		2	〃	*****	*****	
	材料費	アスファルト合材	2	t	*****	*****	
	区画線復旧	W:150m L:4.8m (白)	48	m	*****	*****	
	施工費		2.66667	人工	*****	*****	
	小 計					*****	
	合 計		1	件	*****	*****	

内 訳 書								
中部B地区								(駐車場維持修繕)
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
10)	ハンフ°設置							
	ダンプトラック	4t車	1	台	*****	*****	運転費・燃料含む	
	ローラー		2	〃	*****	*****		
	プレートランマー		2	〃	*****	*****		
	駐車禁止エリア標示	W:150 (黄色)	52	m	*****	*****		
	駐車禁止標示	(溶触式)	2	ヶ所	*****	*****		
	停止線標示	W:450mm (黄色)	12	〃	*****	*****		
	材料費	アスファルト合材	4	t	*****	*****		
	施工費	交通誘導員含む	3.5	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
11)	インターロッキング°補修(撤去及び設置)							
	ダンプトラック	4t車	2	台	*****	*****		
	プレートランマー		4	〃	*****	*****		
	縁石取替		20	個	*****	*****		
	材料費	砂・セメント	1	式	*****	*****		
	施工費		40	人工	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		
12)	盤石製作(ホ°ストーン使用 L450)							
	盤石(大)	500*500*600	30	基	*****	*****		
	盤石(中)	400*400*300	20	〃	*****	*****		
	小 計					*****		
	合 計		1	件	*****	*****		

内 訳 書								
中部B地区								
(遊具点検調査費)								
NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
15	遊具点検調査費							
	①	ブランコ	17	基		*****		
	②	鉄棒	10	〃		*****		
	③	すべり台	14	〃		*****		
	④	スプリング	26	〃		*****		
	⑤	コンビネーション	13	〃		*****		
	⑥	ジャングルジム	6	〃		*****		
	⑦	ラダー・のぼり棒・回転	5	〃		*****		
	⑧	シーソー	8	〃		*****		
	⑨	丸太渡り(ターザン含む)	2	〃		*****		
				〃				
		小 計	101.0	件		*****		
		(調査準備費)	1	式		*****		
		(資料の整理・分析)	1	〃		*****		
		(報告書作成)	1	〃		*****		
		小 計				*****		
		遊具点検調査費合計				*****		

