

工 事 費 仕 訳 書

工事名称 (仮称) 公社赤道都市再生住宅整備工事(電気)

構 造 RC造 6階建て

面 積 3,920.60 m²

直接工事費 ¥

No.	工 事 別	金 額	%	備 考
1	住戸電気設備			
2	幹線設備工事			
3	共用灯設備			
4	TV共聴設備			
5	電話設備			
6	自動火災報知設備			
7	防犯カメラ用配管設備			
8	集会室			
9	構内配電・外灯・通信線路工事			
10	水道集中検針設備			
11	非常照明設備			
12	住戸電気設備 資材のみ			
	小計			

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ハ)	機器取付工事						
	防雨入線カバー		1	枚			
	腰高カバープレート	モール用	1	枚			
	引掛埋込コンセント	(コンセント付)	4	個			
	埋込コンセント	2P15A×2	7	個			
	埋込コンセント+TV(中間)	2P15A×2+TV	3	個			
	埋込コンセント+TV(端末)	2P15A×2+TV	1	個			
	埋込コンセント+TEL+情報	2P15A×2+TEL+情報	1	個			
	埋込コンセント	3P15A×1	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 ET付	1	個			
	埋込コンセント	2P20A×1 ET付	4	個			
	防水コンセント	2P15A×2 ET付	3	個			
	防水コンセント	2P15A×1 E付カバー付	1	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×1	4	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×1+15A(確認表示灯付)	2	個			
	タンブラスイッチ	3W15A×1	1	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×1+3W15A×1	1	個			
	照明器具	Aタイプ	1	台			
	照明器具	Bタイプ	1	台			
	照明器具	Cタイプ	1	台			
	照明器具	Dタイプ	2	台			
	照明器具	Eタイプ	2	台			
	照明器具	Fタイプ	1	台			
	照明器具	Hタイプ	1	台			
	分電盤	3LDK	1	面			
	(ハ)の小計						
	1-7の計						

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	幹線設備工事						
(イ)	配管工事						
	電線管	PF16(イハ°イ)	772	m			
	電線管	PF22(イハ°イ)	25	m			
	電線管	PF28(イハ°イ)	75	m			
	アウトレットボックス	四角大深54mm, VE製	1	個			
	(イ)の小計						
(ロ)	配線工事						
	EM-CEケーブル	14° -1C (PF内)	772	m			
	CEEケーブル	2° -2C (PF内)	25	m			
	CEEケーブル	2° -6C (PF内)	20	m			
	EM-IE電線	E2.0° (接地)	257	m			
	EM-IE電線	E5.5° (接地)	55	m			
	EM-IE電線	14° (接地)	166	m			
	ハネスケケーブル NO.1	分岐5箇所14°、CET60°	3	組			
	ハネスケケーブル NO.2	分岐6箇所14°、CET60°	3	組			
	ハネスケケーブル NO.3	分岐6箇所14°、CET100°	4	組			
	ケーブル接続材	EM-CET60°	6	個			
	ケーブル接続材	EM-CET100°	4	個			
	防火区画材	75°	50	箇所			
	ケーブル支持金具	EM-CET60°	36	個			
	ケーブル支持金具	EM-CET100°	24	個			
	(ロ)の小計						
(ハ)	機器取付工事						
	電灯分電盤 L-A	鋼板製、露出型	1	面			
	電灯分電盤 L-E	鋼板製、露出型	1	面			
	動力分電盤 P-A	鋼板製、露出型	1	面			
	警報盤	10L	1	面			
	電極	5P	1	面			
	電力量計取付板	VE製	57	個			
	(ハ)の小計						
	2の計						

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電話設備						
(イ)	配管工事						
	電線管	PF16 (ｲﾝﾍﾞｲ)	2132	m			
	電線管	PF22 (ｲﾝﾍﾞｲ)	101	m			
	電線管	PF28 (ｲﾝﾍﾞｲ)	245	m			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	VE製, 八角54mm	13	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS、WP)	300×300×200	2	個			
	(イ) の小計						
(ロ)	配線工事						
	EM-TKEEケーブル	0.5-10P (PF内)	3	m			
	EM-TKEEケーブル	0.5-20P (PF内)	70	m			
	EM-TKEEケーブル	0.5-30P (PF内)	3	m			
	EM-TKEEケーブル	0.5-50P (PF内)	67	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9-2P (PF内)	27	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9-5P (PF内)	28	m			
	EM-TIEFケーブル	0.65-2C (PF内)	1774	m			
	EM-IE電線	5.5° ×1 (接地)	6	m			
	(ロ) の小計						
(ハ)	機器取付工事						
	弱電端子盤	T-1 70P	1	面			
	弱電端子盤	T-2 60P	1	面			
	弱電端子盤	T-3 50P	1	面			
	弱電端子盤	T-4 40P	1	面			
	弱電端子盤	T-5 30P	1	面			
	弱電端子盤	T-6 20P	1	面			
	弱電端子盤	MDF 120局240P	1	面			
	端子接続費	差込形 30P	1	箇所			
	端子接続費	差込形 40P	1	箇所			
	端子接続費	差込形 60P	1	箇所			
	端子接続費	差込形 70P	1	箇所			
	端子接続費	差込形 90P	1	箇所			

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	集会室						
	イ) 配管工事						
	電線管	PF16インパイ	238	m			
	電線管	PF22インパイ	70	m			
	Fモール	1号	1	m			
	コンクリートボックス	VE製, 八角75mm	19	個			
	アウトレットボックス	VE製, 四角中浅44mm	24	個			
	スイッチボックス	VE製, 1個用 カバー付	5	個			
	スイッチボックス	VE製, 2個用 カバー付	2	個			
	スイッチボックス	VE製, 3個用 カバー付	1	個			
	スイッチボックス	VE製, 5個用 カバー付	4	個			
	(イ) の小計						
	ロ) 配線工事						
	EM-IE電線	1.6×1 (PF内)	192	m			
	EM-IE電線	2.0×1 (PF内)	214	m			
	EM-IE電線	1.6×1 (接地)	47	m			
	EM-IE電線	2.0×1 (接地)	37	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-2C (PF内)	1	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-2C (コロカシ)	4	m			
	EM-AEケーブル	1.2-2C (PF内)	16	m			
	EM-AEケーブル	1.2-3C (PF内)	17	m			
	EM-AEケーブル	1.2-4C (PF内)	21	m			
	(ロ) の小計						
	ハ) 器具取付工事						
	埋込コンセント	2P15A×2	5	個			
	コンセント	3P15A×1	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×1, E付	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2, E付	1	個			
	埋込コンセント	2P20A×1, E付	2	個			
	埋込コンセント+TV	2P15A×2+TV	1	個			
	埋込コンセント+TEL+情報	2P15A×2+TEL+情報	1	個			

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	構内配電・外灯・通信線路工事						
1)	高压引込工事						
	イ) 配管工事						
	電線管	FEP50地中	535	m			
	電線管	FEP65地中	222	m			
	電線管	HIVE22露出	4	m			
	電線管	HIVE82露出	56	m			
	(イ) の小計						
	ロ) 配線工事						
	EM-CETケーブル	150° (管路)	48	m			
	EM-CETケーブル	38° (FEP内)	206	m			
	EM-CETケーブル	60° (FEP内)	337	m			
	EM-CETケーブル	100° (FEP内)	222	m			
	EM-IE電線	5.5×1 (接地)	206	m			
	EM-IE電線	8×1 (接地)	550	m			
	EM-IE電線	14×1 (接地)	4	m			
	(ロ) の小計						
	ハ) 機器取付工事						
	ハンドホール HH-2-9	900*900*900 R8K-60	3	基			
	マンホール MH-3	1800*1000*1500 M3・R8K	2	基			
	同上接地工事	ED 10φ×1500L	5	箇所			
	腕金	2.3×75×75 3.1m	3	本			
	アームバンド		6	個			
	引込開閉器盤		1	面			
	地中埋設標	鉄製	6	個			
	(ハ) の小計						
	1) の小計						

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	通信線路工事						
	イ) 配管工事						
	電線管	FEP50地中	106	m			
	電線管	HIVE54露出	40	m			
	(イ) の小計						
	ロ) 配線工事						
	EM-IE電線	2.0×1 接地	4	m			
	(ロ) の小計						
	ハ) 機器取付工事						
	ハットホル HH-1-9	600*600*900 R8K-60	4	基			
	同上接地工事	ED 10φ×1500L	4	箇所			
	(ハ) の小計						
	3) の小計						
4)	土工事						
	根切り (機械)	小規模土工バックホウ 0.13m ³	211	m ³			
	埋 戻 し	小規模土工、発生土	149	m ³			
	保護砂	小規模土工、粒度調整砂	71	m ³			
	建設発生土処理	構内敷ならし	71	m ³			
	埋設標識シート	2倍長 150	528	m			
	4) の小計						
	9の計						

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	非常照明設備						
(イ)	配管工事						
	電線管	PF16 (ｲﾝﾍﾞｲ)	166	m			
	コンクリートボックス	VE製, 八角深型54mm	13	個			
	アウトレットボックス	VE製, 四角中浅44mm	24	個			
	(イ) の小計						
(ロ)	配線工事						
	EM-IE電線	2.0×1 (PF内)	332	m			
	(ロ) の小計						
(ハ)	機器取付工事						
	非常照明 非防	K1-LSS14MP-2	12	個			
	非常照明 非防	LDS2-SK1-LBF11	12	個			
	(ハ) の小計						
	11の計						

